

ROZPOČET Polomka-Hámor-vodovod

Kód:

Stavba: Polomka-Hámor, vodovod

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 26.1.2026

Objednávateľ:

Obec Polomka

IČO: 313726

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

ROVEST s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ: OBEC Polomka s.r.o.

IČO: 3603/133

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	177 005,60
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	177 005,60
---------------------	-------------------

DPH základná	23,00%	z	177 005,60	40 711,28
--------------	--------	---	------------	-----------

Cena s DPH	v	EUR	217 716,88
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Tamas Buvala	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 6

Stavba: Polomka-Hámor, vodovod

Miesto:

Dátum: 26.01.2026

Objednávateľ: Obec Polomka
Zhotoviteľ: OBEC Polomka s.r.o.

Projektant: ROVEST s.r.o.
Spracovateľ: Tomáš Buvala

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		177 005,60	217 716,88
PS-03	PS-03 ASRTP vodojemu	9 865,00	12 133,95
SO-04	SO-04 Odpadové potrubie z vodojemu	17 942,31	22 069,04
SO-08	SO-08 Vodovod - rozvodné potrubie	149 198,29	183 513,89
Vetva 1	SO-08 Rozvodné potrubie - vetva 1 a vodovodné prípojky	0,00	0,00
Vetva 1-1	SO-08 Rozvodné potrubie - vetva 1-1 a vodovodné prípojky	66 426,58	81 704,69
Vetva 1-2	SO-08 Rozvodné potrubie - vetva 1-2 a vodovodné prípojky	61 052,35	75 094,39
Vetva 1-3	SO-08 Rozvodné potrubie - vetva 1-3 a vodovodné prípojky	21 719,36	26 714,81
 Zariadenie staveniska			
Vyplň vlastné			
Vyplň vlastné			
 Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		177 005,60	217 716,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Polomka-Hámar, vodovod
Objekt: PS-03 - PS-03 AS RTP vodojemu

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Obec Polomka
Zhotoviteľ:
OBEC Polomka s.r.o.

Projektant:
ROVEST s.r.o.

Spracovateľ:
Tomáš Buvala

Poznámka:

KS:
Dátum: 26.01.2026
IČO: 00313726
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:
IČO: 36665789
IČO DPH: SK2072228131
IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	9 865,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	9 865,00
DPH základná 23,00% z 9 865,00	2 268,95

Cena s DPH v EUR 12 133,95

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Polomka-Ilámor,vodovod

Objekt: PS-03 - PS-03 ASRTP vodojemu

Miesto:

Dátum: 26.1.2026

Objednávateľ: Obec Polomka
Zhotoviteľ: OBEC Polomka s.r.o.

Projektant: ROVEST s.r.o
Spracovateľ: Tomáš Buvala

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	9 865,00
D1 - MATERIÁL	8 865,00
D3 - PRÁCE A DODÁVKY M	1 000,00
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	1 000,00
2) Ostatné náklady	0,00
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 865,00

ROZPOČET

Stavba: Polomka-Hámmur, vodovod

Objekt: PS-03 - PS-03 ASRTP vodojemu

Miesto: Dátum: 26.01.2026

Objednávateľ: Obec Polomka Projektant: ROVEST s.r.o.
Zhotoviteľ: OBEC Polomka s.r.o. Spracovateľ: Tomáš Buvala

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 865,00

D1 - MATERIÁL

8 865,00

1	M	374 9445G23-R	Zdroje a prepátové ochrany pre MicroLogix	sada	1,000	900,00	900,00
2	M	405 M003510-R	Zostava program. automatu MicroLogix 1200	sada	1,000	2 865,00	2 865,00
3	M	405 M003520-R	Aplikačný software pre MicroLogix - dispečing	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
4	M	405 5000330-R	GPRS router MR1110 vrátane antény a inštalácie	sada	1,000	1 900,00	1 900,00

D3 - PRÁCE A DODÁVKY M

1 000,00

M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab

1 000,00

5	K	22999-0005-R	Oživenie systému, uvedenie do prevádzky	hod	24,000	25,00	600,00
6	K	22999 0006	Elektromontáže, slabaprúd HZS T6	hod	16,000	25,00	400,00

VP - Práce navyč

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Polomka-Hámor, vodovod

Objekt: SO-04 Odpadové potrubie z vodojemu

JKSO: 2222

Miesto: 26.01.2026

Objednávateľ: 00313726

Obec Polomka

Zhotoviteľ:

OBEC Polomka s.r.o.

Projektant:

ROVEST s.r.o

Spracovateľ rozpočtu:

Tomáš Buvaľa

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	17 942,31
--------------------	-----------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	17 942,31
---------------------	------------------

DPH základná	23,00%	z	17 942,31	4 126,73
--------------	--------	---	-----------	----------

Cena s DPH	v EUR	22 069,04
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ rozpočtu

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Polomka-Hámar, vodovod

Objekt: SO-04 Odpadové potrubie z vodojemu

Miesto: Dátum: 26.01.2026

Objednávateľ: Obec Polomka Projektant: ROVEST s.r.o.
Zhotoviteľ: OBEC Polomka s.r.o. Spracovateľ rozpočtu: Tomáš Buvala

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	17 942,31
HSV - Práce a dodávky HSV	17 473,71
1 - Zemné práce	6 943,73
2 - Zakladanie	720,00
4 - Vodorovné konštrukcie	1 562,77
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	7 984,00
99 - Presun hmôt HSV	263,21
M - Práce a dodávky M	468,60
23-M - Montáže potrubia	330,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	138,60
2) Ostatné náklady	0,00
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	17 942,31

ROZPOČET

Stavba: Polomka-Hámmor, vodovod

Objekt: SO-04 Odpadové potrubie z vodojemu

Miesto: Dátum: 26.01.2026

Objednávateľ: Obec Polomka Projektant: ROVEST s.r.o.
Zhotoviteľ: OBEC Polomka s.r.o. Spracovateľ rozpočtu: Tomáš Buvala

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **17 942,31**

HSV - Práce a dodávky HSV **17 473,71**

1 - Zemné práce 6 943,73

1	K	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	50,000	4,00	200,00
2	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	10,000	4,00	40,00
3	K	121101112	Odstánenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	72,800	1,00	72,80
		humus	52*7*0,2		72,800		
4	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor.3 od 100 do 1000 m ³	m ³	7,029	10,00	70,29
			924,38*0,1548(percento krátienia dĺžky) "kubatúra z výkazu kubatúr"		143,094		
			"odpočet humusu"		-72,800		
	v		Súčet		70,290		
			v*0,1 "hornina 3"		7,029		
5	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m ³	1,405	2,00	2,81
			7,029*0,2		1,405		
6	K	132301207	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m ³	m ³	35,145	25,00	878,63
			v*0,5 "hornina 4"		35,145		
7	K	132301209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna Príplatok za lepiivosť horniny 4	m ³	7,029	3,00	21,09
			35,145*0,2		7,029		
8	K	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m ³	28,116	61,00	1 715,08
			v*0,4 "hornina 5"		28,116		
9	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m ²	253,956	5,00	1 269,78
			1640,545 *0,1548 "výmera z výkazu kubatúr"		253,956		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	253,956	1,00	253,96
11	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	35,727	9,00	321,54
			"prebytočná zemina"				
		!	(72*1,1*0,1) "vytlačená lôžkom"		7,920		
		op	(72*1,1*0,6) "vytlačená obsypom potrubia"		47,520		
			1,65*1,1*0,2 "cest.telesom zo štrkodry v spevn.ceste"		0,000		
		zk	(1,65*1,1*0,9) "zásypom zo štrkodry v spevn.ceste"		0,000		
			((PI*0,62*0,62*1,7)*2) "šachtami"		4,106		
		pz	Súčet		59,546		
			pz*0,6		35,727		
12	K	162701155	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, hor.tr.5-7 do 10000 m	m3	23,818	11,00	262,00
			pz*0,4		23,818		
13	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnanim nez hutnených	m3	59,546	1,00	59,55
			pz		59,546		
14	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,000	0,00	0,00
			pz*2		756,095		
15	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	10,740	3,00	32,22
		zz	v-pz		10,740		
			zk		0,000		
			Súčet		10,740		
16	M	5834532300	Štrkodryva 0-63 z	t	0,000	0,00	0,00
			zk*1,67		7,688		
17	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	47,520	20,00	950,40
			op		47,520		
18	M	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	79,358	10,00	793,58
			op*1,67		79,358		
2 - Zakladanie							720,00
19	K	212752124	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 80	m	72,000	10,00	720,00
			72		72,000		

4 - Vodorovné konštrukcie

1 562,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kamčniva drobného laženého 0-4 mm	m3	7,918	60,00	475,08
			51,15*0,1548		7,918		
21	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,800	55,00	99,00
			2,24*2,24*0,1*2 "pod šachty"		1,000		
			4*2*0,1 "pod výust.obj."		0,800		
			Súčet		1,800		
22	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.Č 16/20	m3	3,570	120,00	428,40
			(2+0,7)*2*0,3		1,620		
			(1+0,5)/2*1,3*2		1,950		
			Súčet "výustný objekt"		3,570		
23	K	452351101	Debnie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	5,554	11,00	61,09
			2*0,3*2-(1*0,3*2)		1,800		
			(1+0,5)/2*1,3*2		1,154		
			2*1,3		2,600		
			Súčet		5,554		
24	K	465513127	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm	m2	9,600	52,00	499,20
			(2+2,3+0,5)*2 "výust.obj."		9,600		
5 - Komunikácie							0,00
25	K	564861111	Kryt zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	0,000		0,00
sc							
8 - Rúrové vedenie							7 984,00
26	K	871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PP DN 300 mm	m	72,000	3,00	216,00
27	M	286.1	PP rúry kanalizačné DN 300 SN 8 dl. 6m	kus	12,000	100,00	4 800,00
			72/6		12,000		
28	K	877373123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300	ks	4,000	6,00	24,00
29	M	286.6	PP šachtové prechodky DN 300	kus	4,000	22,00	88,00
			15		15,000		
30	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	66,000	2,00	132,00
31	K	894211121	Šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. C 25/30 na potrubie DN 250-300	ks	2,000	640,00	1 280,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	5922470180	Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	ks	2,000	85,00	170,00
33	M	5922470250	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 300 TECHNO TIP	ks	2,000	479,00	958,00
34	M	5922470160	Skruž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	ks	2,000	62,00	124,00
35	M	5922470150	Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	ks	2,000	38,00	76,00
36	K	899304111	Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti	ks	2,000	20,00	40,00
37	M	5925534009002	Betónový prefabrikát TBH 0 - 60 , Betónový poklop armovaný dn 3,5 T, rozm. 800 x 80mm ,PREFA Bytča-Hravé, SK, s.r.o.	ks	2,000	38,00	76,00

99 - Presun hmôt HSV

263,21

38	K	998222011	Presun hmot pre pozemné komunikácie s krytím z kamenná (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu 850,161*0,1518	t	131,604	2,00	263,21
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

M - Práce a dodávky M

468,60

23-M - Montáže potrubia

330,00

39	K	230011141	Montáž potrubia z ocelových rúr trieda 11 - 13 D x t 406 x 15	m	1,500	70,00	105,00
40	M	1433312000.1	Rúrky oceľové pozdĺžne alebo spirálovité zvarané hladké ozn. STN 11 373.0 (EN S235JRG1) D 406 mm hrúbka 14 mm	m	1,500	150,00	225,00

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

138,60

41	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	66,000	0,40	26,40
			66		66,000		
42	M	2830002000.2	Fólia šedá v m	m	66,000	1,70	112,20

VP - Práce navyč

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Polomka-Hámor, vodovod
Objekt: SO-08 - SO-08 Vodovod - rozvodné potrubie
Časť: Vetva 1-1 - SO-08 Rozvodné potrubie - vetva 1-1 a vodovodné prípojky
JKSO: 2222
Miesto: 26.01.2026
Objednávateľ: 00313726
Obec Polomka
Zhotoviteľ: OBEC Polomka s.r.o.
Projektant: 36665789
ROVEST s.r.o. SK2022228131
Spracovateľ rozpočtu: Tomáš Buvala
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	66 426,58
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	66 426,58
DPH základná 23,00% z 66 426,58	15 278,11

Cena s DPH v EUR 81 704,69

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ rozpočtu

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Polomka-Hámor, vodovod
Objekt: SO-08 - SO-08 Vodovod - rozvodné potrubie
Časť: Vetva 1-1 - SO-08 Rozvodné potrubie - vetva 1-1 a vodovodné prípojky
Miesto: Dátum: 26.01.2026
Objednávateľ: Obec Polomka ROVEST s.r.o.
Zhotoviteľ: OBEC Polomka s.r.o. Spracovateľ rozpočtu: Tomáš Buvala

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	66 426,58
HSV - Práce a dodávky HSV	59 019,48
1 - Zemné práce	42 598,58
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 351,20
4 - Vodorovné konštrukcie	468,40
5 - Komunikácie	6 315,70
8 - Rúrové vedenie	3 304,50
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 791,74
99 - Presun hmôt HSV	189,36
PSV - Práce a dodávky PSV	71,40
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	71,40
M - Práce a dodávky M	7 335,70
23-M - Montáže potrubia	7 276,60
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	59,10
2) Ostatné náklady	0,00
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	66 426,58

ROZPOČET

Stavba: Polomka-Hámor, vodovod

Objekt: SO-08 - SO-08 Vodovod - rozvodné potrubie

Časť: **Vetva 1-1 - SO-08 Rozvodné potrubie - vetva 1-1 a vodovodné prípojky**

Miesto: Dátum: 26.01.2026

Objednávateľ: Obec Polomka Projektant: ROVEST s.r.o.
Zhotoviteľ: OBEC Polomka s.r.o. Spracovateľ: Tomáš Buvala

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

66 426,58

HSV - Práce a dodávky HSV

59 019,48

1 - Zemné práce

42 598,58

1	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	85,232	7,00	596,62
		komunikšt	(53,27*(1,1+0,5))		85,232		
2	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	85,232	25,00	2 130,80
		komunikšt			85,232		
3	K	113307143	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m ²	85,232	12,00	1 022,78
		komunikšt			85,232		
4	K	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	50,000	4,00	200,00
5	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	5,000	4,00	20,00
6	K	121101112	Odstránenie ornice s premiešaním na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	0,000	0,00	0,00
		humus	80,38*7*0,3 "prípojka"		0,000		
7	K	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	m ³	6,934	10,00	69,34
			92,78		92,780		
			-(80,38*0,8*0,3) "odpočet humusu"		0,000		
			-(53,27*1,1*0,4) "odpočet cestného telesa"		23,439		
		v	Súčet		69,341		
			v*0,1 "hornina 3"		6,934		
8	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážaných i nezapážaných, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	1,387	1,00	1,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			6,934*0,2		1,387		
9	K	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	34,671	25,00	866,77
			v*0,5 "hornina 4"		34,671		
10	K	132301209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	6,934	3,00	20,80
			34,671*0,2		6,934		
11	K	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	27,736	61,00	1 691,93
			v*0,4 "hornina 5"		27,736		
12	K	141701103	Pretláčanie rúry v hor. tr. 1-4 v hl. od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 500 do 800 mm	m	16,000	790,00	12 640,00
13	M	1433318100	Rúrky oceľové pozdĺžne alebo špirálovité zvarané hladké ozn. STM 11 373.0 (EN 5235JRG1) D 800 mm hrúbka 20mm	m	16,000	500,00	8 000,00
14	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	212,400	5,00	1 062,00
			212,4		212,400		
15	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	212,400	1,00	212,40
16	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	49,758	7,00	348,30
			"prebytočná zemina"				
		l	(54*1,1*0,1)+(0*0,8*0,1) "vytlačená lôžkom"		5,940		
		op	(54*1,1*0,211)+(0*0,8*0,15) "vytlačená obsypom potrubia"		12,533		
		zk	(53,27*1,1*1,1) "zásypom zo štrkodry v asf. ceste"		64,157		
		pz	Súčet		82,930		
			pz*0,6		49,758		
17	K	162701155	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, hor.tr.5-7 do 10000 m	m3	33,172	9,00	298,55
			pz*0,4		33,172		
18	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	82,930	1,00	82,93
			pz		82,930		
19	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) osiatné	t	165,859	70,00	11 610,16
			pz*2		165,859		
20	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, sácht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	50,868	3,00	152,60
		zz	v-pz		-13,589		
			zk		64,157		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Súčet					50,868		
21	M	5834532300	Štrkodrva 0-63 z	t	76,871	15,00	1 153,11
zk*1,67-(61,538/2) "odpočet objemu sute z cesty"					76,871		
22	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	12,533	20,00	250,66
op					12,533		
23	M	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	20,930	8,00	167,44
op*1,67					20,930		
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie							1 351,20
24	K	359321112	Obmurovka stôk z vodostav. železobetónu v ocelovom plášti pre pretlačenie tr. V 4 - C 16/20 (PI*0,4*0,4*16)-(PI*0,16*0,16*16)	m3	6,756	200,00	1 351,20
					6,756		
4 - Vodorovné konštrukcie							468,40
25	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,940	60,00	356,40
					5,940		
26	K	452111141	Osadenie bet. dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy nad 75000 mm2	ks	14,000	4,00	56,00
27	M	5922761500	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM 8-30 50x30x10	ks	14,000	4,00	56,00
5 - Komunikácie							6 315,70
28	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	85,232	8,00	681,86
komunikšt					85,232		
29	K	565181011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením ACp 22 II, po zhutnení hr.150 mm	m2	85,232	31,00	2 642,19
komunikšt					85,232		
30	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 150 mm	m2	85,232	13,00	1 108,02
komunikšt					85,232		
31	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cesnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	170,464	0,30	51,14
komunikšt*2					170,464		
Súčet					170,464		
32	K	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS), alebo hrubozrnný (ABH) hr.50mm	m2	85,232	10,60	903,46
komunikšt					85,232		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Súčet					85,232		
33	K	577141122	Betón asfaltový po zhutnení I.tr.lôžkový ACL 16-II hr.50mm	m2	85,232	10,90	929,03
komunikšt					85,232		
Súčet					85,232		

8 - Rúrové vedenie

3 304,50

34	K	857241121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 80	ks	2,000	35,00	70,00
35	M	3199101124	Vodárenské armatúry FF-kus DN 80/500 Hawle s.r.o.	ks	1,000	104,00	104,00
36	M	3199107217	Vodárenské armatúry Prírubové koleno 90° s pätkou DN 80 Hawle s.r.o.	ks	1,000	59,00	59,00
37	K	857261121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 100	ks	1,000	15,00	15,00
38	M	5524509700	Liatínová zaslepovacia príruha "X" DN 100 - Plasmant	ks	1,000	18,00	18,00
39	K	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	ks	3,000	18,00	54,00
40	K	891163111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	ks	3,000	6,00	18,00
41	M	4222520209	Vodárenské armatúry Posúvač domovej prípojky DN 1"-32 Hawle s.r.o.	ks	3,000	95,00	285,00
42	M	4229126154	Vodárenské armatúry Zemná súprava TELE. RD-1.3-1.80 m DN 3/4"-2" Hawle s.r.o.	ks	3,000	22,00	66,00
43	K	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	14,00	14,00
44	M	4222520159	Vodárenské armatúry E-posúvač s násuvným hrdlom DN 80/90 Hawle s.r.o.	ks	1,000	300,00	300,00
45	M	4229126102	Vodárenské armatúry Zemná súprava tele E2.RD=1.30-1.80 m DN 50-100 Hawle s.r.o.	ks	1,000	55,00	55,00
46	K	891247211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant nadzemný DN 80	ks	1,000	25,00	25,00
47	M	4227365037	Vodárenské armatúry Nadzemný hydr. EURO 2000 DN 80 2B RD1.50 Hawle s.r.o.	ks	1,000	859,00	859,00
48	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	0,000	3,10	0,00
dl32					0,000		
49	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	5,000	0,80	4,00
dl80+dl32 = 5+0					5,000		
50	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	70,000	1,00	70,00
dl100					70,000		
51	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	75,000	5,00	375,00
dl100+dl80					75,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	310,00	620,00
53	K	894431132	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400, tlak 17,5 t, hč. 1100 do 1500mm	ks	0,000	0,00	0,00
54	M	2866111411	Kompletná vodoizerná plastová šachta s plast.poklopom 1000x1025 KOVO TRADE	ks	0,000	0,00	0,00
55	K	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	3,000	15,00	45,00
56	M	4229150014	Vodárenské armatúry Utlíčný poklop "tuhý" - ľahký pre domové prípojky Hawle s.r.o.	ks	3,000	38,00	114,00
57	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	15,00	15,00
58	M	4229150019	Vodárenské armatúry Utlíčný poklop "tuhý" pre posúvače Hawle s.r.o.	ks	1,000	40,00	40,00
59	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	75,000	0,50	37,50
		vodič	70-5		75,000		
60	M	3114082500	Vodič CY čierny 4 drôt	m	75,000	0,56	42,00
		vodič			75,000		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 791,74

61	K	919735114	Rozanle existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 700 mm	m	213,080	19,50	4 155,06
			53,27*2*2 "štatna komunikácia podklad aj kryt"		213,080		
			Súčet		213,080		
62	K	966067112	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t	m	3,000	7,00	21,00
			1*3		3,000		
63	K	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	61,568	10,00	615,68

99 - Presun hmôt HSV

189,36

64	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu 317,834x0,5454	t	94,680	2,00	189,36
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

71,40

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

71,40

65	K	767911130	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	3,000	6,00	18,00
			1*3		3,000		
66	M	3131102800	Tkanina so štvorcovými okami 153110 12,5/1,60 mm	m2	6,000	8,90	53,40
			1*3*2		6,000		

M - Práce a dodávky M

7 335,70

23-M - Montáže potrubia

7 276,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	230030001	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 5	ks	2,000	2,00	4,00
68	M	3199105001	Vodárenské armatúry Istenie proti posunu DN 100/110 Hawle s.r.o.	ks	2,000	35,00	70,00
69	K	230040005	Montáž závitových dielov DN 3/4"	ks	0,000	6,00	0,00
70	M	3885002150	Vodomer domový MN Qj 6 XN, EBH-studená voda	ks	0,000	0,00	0,00
71	K	230050033	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	kg	0,000	0,00	0,00
			2,1*3		6,300		
72	M	42225.1	Vodomeriáno súprava 1"	kus	3,000	120,00	360,00
73	K	230180010	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 32 x 2,9	m	123,000	2,00	246,00
		dl32	0		0,000		
74	M	2861130700	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 32x 3 nav	m	123,000	0,70	86,10
		dl32			0,000		
75	K	230180026	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 90 x 5,1	m	5,000	3,00	15,00
		dl80	5		5,000		
76	M	2861129700	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	m	5,000	5,50	27,50
		dl80			5,000		
77	K	230180028	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 110 x 6,2	m	70,000	4,00	280,00
		dl100	70		70,000		
78	M	2861129800	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	m	70,000	9,00	630,00
		dl100			70,000		
79	K	230180066	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 32	ks	3,000	9,00	27,00
80	M	286.1	Prechodový adaptér PE 100 PE/MS vonk. závit. 32-3/4"	kus	3,000	25,00	75,00
81	K	230180072	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 110 x 6,2	ks	3,000	18,00	54,00
82	M	286.12	Elektrofúzne odbačkové sedlo PE 100 110-30	kus	3,000	52,00	156,00
83	K	230200047	Montáž chráničky D x t 315x18,7	m	17,000	72,00	1 221,00
84	M	2861130600	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 315 x 18,7 x L	m	17,000	80,00	1 360,00
85	K	230200118	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 100	m	20,000	59,00	1 180,00
			17,000+3		20,000		
86	K	230200123	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 300	m	19,000	70,00	1 330,00
			16+3		19,000		
87	K	230203003	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 32	ks	0,000	6,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
88	M	2861600300	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 32	ks	0,000	0,00	0,00
89	K	230203167	Montáž kolena W45 st., elektrovarovkového PE 100 SDR 11 D 110	ks	1,000	15,00	15,00
90	M	2861616700	FRIALEN elektrotvarovkové koleno 45° W 45° PE 100 SDR 11 DN 110	ks	1,000	25,00	25,00
91	K	230203187	Montáž kolena W90 st., elektrovarovkového PE 100 SDR 11 D 90	ks	1,000	10,00	10,00
92	M	2861618700	FRIALEN elektrotvarovkové koleno 90° W 90° PE 100 SDR 11 DN 90	ks	1,000	32,00	32,00
93	K	230203213	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 110	ks	1,000	20,00	20,00
94	M	286.2	Elektrofúzny T kus reduk. D110/90	kus	1,000	50,00	50,00

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

59,10

95	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	59,000	0,40	23,60
					59	59,000	
96	M	2830002000.1	Fólia biela v m	m	59,000	0,50	29,50
97	M	2830003000	Fólia červená v m2	m2	3,000	2,00	6,00

VP - Práce navyše

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Polomka-Hámor, vodovod
Objekt: SO-08 - SO-08 Vodovod - rozvodné potrubie
Časť: **Vetva 1-2 - SO-08 Rozvodné potrubie - vetva 1-2 a vodovodné prípojky**
JKSO: 2222
Miesto: 26.01.2026
Objednávateľ: 00313726
Obec Polomka
Zhotoviteľ: OBEC Polomka s.r.o.
Projektant: 36665789
ROVEST s.r.o. SK2022228131
Spracovateľ rozpočtu:
Tomáš Buvala
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	61 052,35
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	61 052,35
DPH základná 23,00%	z 61 052,35 14 042,04

Cena s DPH v EUR 75 094,39

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ rozpočtu

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Polomka-Hámor, vodovod
Objekt: SO-08 - SO-08 Vodovod - rozvodné potrubie
Časť: Vetva 1-2 - SO-08 Rozvodné potrubie - vetva 1-2 a vodovodné prípojky
Miesto: Dátum: 26.01.2026
Objednávateľ: Obec Polomka Projektant: ROVEST s.r.o.
Zhotoviteľ: PBEČ Polomka s.r.o. Spracovateľ rozpočtu: Tomáš Buvala

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	61 052,35
HSV - Práce a dodávky HSV	52 364,95
1 - Zemné práce	44 913,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 211,76
4 - Vodorovné konštrukcie	851,44
5 - Komunikácie	651,48
8 - Rúrové vedenie	4 075,60
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	450,13
99 - Presun hmôt HSV	211,54
PSV - Práce a dodávky PSV	390,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	390,00
M - Práce a dodávky M	8 297,40
23-M - Montáže potrubia	8 200,50
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	96,90
2) Ostatné náklady	0,00
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	61 052,35

ROZPOČET

Stavba: Polomka-Hámor, vodovod

Objekt: SO-08 - SO-08 Vodovod - rozvodné potrubie

Časť: **Vetva 1-2 - SO-08 Rozvodné potrubie - vetva 1-2 a vodovodné prípojky**

Miesto: Dátum: 26.01.2026

Objednávateľ: Obec Polomka Projektant: ROVEST s.r.o.
Zhotoviteľ: OBEC Polomka s.r.o. Spracovateľ rozpočtu: Tomáš Buvala

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

61 052,35

HSV - Práce a dodávky HSV

52 364,95

1 - Zemné práce

44 913,00

1	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,27500t	m ²	13,500	25,00	337,50
			3*1,5*3 "križov.vstupov		13,500		
2	K	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr.nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m ²	10,416	18,00	187,49
			kominik 6,51*(1,1-0,5)		10,416		
3	K	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	50,000	5,00	250,00
4	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	5,000	5,00	25,00
5	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	185,850	1,00	185,85
			humus 88,5*7*0,3		185,850		
6	K	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	m ³	8,116	11,00	89,28
			199,44		199,140		
			(96*1,1*0,3) "odpočet humusu"		31,680		
			-(6,5*1,1*0,18) "odpočet cestného telesa		-1,287		
			rv -(85,31) "odpočet ručného výkopu"		-85,310		
			v Súčet		81,163		
			v*0,1 "hornina 3"		8,116		
7	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za teľnosť horniny 3	m ³	1,623	1,00	1,62
			8,116*0,2		1,623		
8	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m ³	8,531	45,00	383,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			-rv*0,1		8,531		
9	K	132211139	Príplatok za leplivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m2	1,706	9,00	15,35
			8,531*0,2		1,706		
10	K	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	40,582	27,00	1 095,70
			v*0,5 "hornina 4"		40,582		
11	K	132301209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna Príplatok za leplivosť horniny 4	m3	8,116	3,00	24,35
			40,582*0,2		8,116		
12	K	132311121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m2	42,655	65,00	2 772,58
			-rv*0,5		42,655		
13	K	132311139	Príplatok za leplivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným alebo pneumatickým náradím v horninetr. 4	m2	8,531	12,00	102,37
			42,655*0,2		8,531		
14	K	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	32,465	65,00	2 110,24
			v*0,1 "hornina 5"		32,465		
15	K	132411121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 5 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m2	34,124	175,00	5 971,70
			-rv*0,4		34,124		
16	K	141701103	Pretlačanie rúry v hor. tr. 1-4 v hl. od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 500 do 800 mm	m	14,000	840,00	11 760,00
17	M	1433318100	Rúrky oceľové pozdĺžne alebo špirálovite zvarané hladké ozn. STN 11 373.0 (EN S235JRG1) D 800 mm hrúbka 20mm	m	14,000	550,00	7 700,00
18	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	363,600	6,00	2 181,60
			363,6		363,600		
19	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	363,600	1,00	363,60
20	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1-4 do 10000 m	m3	25,819	8,00	206,55
			"prebytočná zemina"				
			(96*1,1*0,1)-(5*0,8*0,1) "vytlačená lôžkom"		10,960		
			(96*1,1*0,21)-(5*0,8*0,15) "vytlačená obsypom potrubia"		22,776		
			(6,5*1,1*1,3) "zásypom zo štrkodry v asf. ceste"		9,295		
			Súčet		43,031		
			pz*0,6		25,819		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	162701155	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, hor.tr.5-7 do 10000 m	m3	17,212	12,00	206,55
			pz*0,4		17,212		
22	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	43,031	1,00	43,03
			pz		43,031		
23	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	86,062	86,00	7 401,33
			pz*2		86,062		
24	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	132,737	3,50	464,58
	zz		Vt-rv-pz		123,442		
			zk		9,295		
			Súčet		132,737		
25	M	5834532300	Štrkodrya 0-63 z	t	11,585	17,00	196,95
			zk*1,67 (7,875/2) "objem sute, použije sa na zásyp"		11,585		
26	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	22,776	20,00	455,52
			op		22,776		
27	M	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	38,036	10,00	380,36
			op*1,67		38,036		
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie							1 211,76
28	K	359321112	Obmurovka stôk z vodostav. železobetónu v ocelovom plášti pre preťaženie tr. V 4 - C 16/20	m3	5,911	205,00	1 211,76
			(PI*0,1*0,4*14)-(PI*0,16*0,16*14)		5,911		
4 - Vodorovné konštrukcie							851,44
29	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	10,960	64,00	701,41
			l		10,960		
30	K	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	13,500	4,00	54,00
			13,5		13,500		
31	K	452111141	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy nad 75000 mm2	ks	12,000	4,00	48,00
32	M	5922761500	Tvárnica prtekapová a melleráčná-betónová doska obkladová TBM 8-30 50x30x10	ks	12,000	4,00	48,00

5 - Komunikácie

651,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	565171014	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l., po zhutnení hr.130 mm	m2	10,416	31,00	322,90
			komunik		10,416		
34	K	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2	m2	10,416	0,50	5,21
			komunik		10,416		
35	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	10,416	0,40	4,17
			komunik		10,416		
36	K	577141112	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrný AC 11 (ABS), alebo hrubozrný (ABH) hr.50mm	m2	10,416	12,50	130,20
			komunik		10,416		
37	K	581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácii pre peších hr.100 mm	m2	13,500	14,00	189,00
			3*1,5*3 "križov.vstupov"		13,500		

8 - Rúrové vedenie

4 075,60

38	K	857241121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 80	ks	2,000	40,00	80,00
39	M	3199101124	Vodárenské armatúry FF-kus DN 80/500 Hawle s.r.o.	ks	1,000	115,00	115,00
40	M	3199107217	Vodárenské armatúry Prírubové kotena 90° s pätkou DN 80 Hawle s.r.o.	ks	1,000	69,00	69,00
41	K	857261121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 100	ks	1,000	17,00	17,00
42	M	5524509700	Liatinová zastepovacia príruha "X" DN 100 - Plasmont	ks	1,000	24,00	24,00
43	K	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	ks	4,000	22,00	88,00
44	K	891163111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavny pre prípojky DN 25	ks	4,000	8,00	32,00
45	M	4222520209	Vodárenské armatúry Posúvač domovej prípojky DN 1" 32 Hawle s.r.o.	ks	4,000	90,00	360,00
46	M	4229126154	Vodárenské armatúry Zemná súprava TELE. RD-1.3-1.80 m DN 3/4"-2" Hawle s.r.o.	ks	4,000	30,00	120,00
47	K	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	15,00	15,00
48	M	4222520159	Vodárenské armatúry E-posúvač s násuvným hrdlom DN 80/90 Hawle s.r.o.	ks	1,000	325,00	325,00
49	M	4229126102	Vodárenské armatúry Zemná súprava tele E2.RD=1,30-1,80 m DN 50-100 Hawle s.r.o.	ks	1,000	60,00	60,00
50	K	891247211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	1,000	30,00	30,00
51	M	4227365037	Vodárenské armatúry Nadzemný hydr. EURO 2000 DN 80 ZB RD1.50 Hawle s.r.o.	ks	1,000	980,00	980,00
52	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			dl32		0,000		
53	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	5,000	0,80	4,00
			dl80-dl32		5,000		
54	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	110,000	0,80	88,00
			dl100		110,000		
55	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	ml	115,000	5,50	632,50
			dl100+dl80		115,000		
56	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	320,00	640,00
57	K	894431132	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400, tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm	ks	0,000	0,00	0,00
58	M	2866111411	Kompletná vodomerná plastová šachta s plast.poklopom 1000x1025 KOVO TRADE	ks	0,000	0,00	0,00
59	K	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	4,000	15,00	60,00
60	M	4229150014	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhý" - tahký pre domové prípojky Hawle s.r.o.	ks	4,000	40,00	160,00
61	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	20,00	20,00
62	M	4229150019	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhý" pre posúvače Hawle s.r.o.	ks	1,000	45,00	45,00
63	K	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	101,000	0,50	50,50
			vodič 96+5		101,000		
64	M	3414082500	Vodič CY čierny 4 drôt	m	101,000	0,60	60,60
			vodič		101,000		
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							450,13
65	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	13,000	20,00	260,00
			6,5*2 "miestna komunikácia podklad aj kryt"		13,000		
			Súčet		13,000		
66	K	966067111	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, tyčových, latkových, doskových, -0,01000t	m	3,000	6,50	19,50
			1*3		3,000		
67	K	966067112	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôtového pletiva alebo z plechu, -0,01000t	m	12,000	7,00	84,00
			4*3		12,000		
68	K	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	7,875	11,00	86,63
99 - Presun hmôt HSV							211,54
69	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8227, 8225) akékoľvek dĺžky objektu	t	84,615	2,50	211,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

390,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

390,00

70	K	767911130	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	15,000	6,00	90,00
			5*3		15,000		
71	M	3131102800	Íkanina so štvorcovými okami 153110 12,5/1.60 mm	m2	30,000	10,00	300,00
			5*3*2		30,000		

M - Práce a dodávky M

8 297,40

23-M - Montáže potrubia

8 200,50

72	K	230030001	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 5	ks	2,000	2,00	4,00
73	M	3199105001	Prírubový spoj PE-potrubia, istené proti posuvu DN 100 D 110	ks	2,000	33,00	66,00
74	K	230040005	Montáž závitových dielov DN 3/4"	ks	0,000	0,00	0,00
75	M	3885002150	Vodomerná domový MN Qn 6 XN.EBH-studená voda	ks	0,000	0,00	0,00
76	K	230050033	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	kg	0,000	0,00	0,00
			2,1*4		8,100		
77	M	42225.1	Vodomerná súprava 1"	kus	4,000	125,00	500,00
78	K	230180010	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x L 32 x 2.9	m	45,000	2,00	90,00
			d132		0		0,000
79	M	2861130700	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 32x 3 nav	m	45,000	0,80	36,00
			d132		0,000		
80	K	230180026	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 90 x 5.1	m	5,000	3,30	16,50
			d180		5		5,000
81	M	2861129700	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	m	5,000	6,00	30,00
			d180		5,000		
82	K	230180028	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 110 x 6.2	m	110,000	4,00	440,00
			d1100		110		110,000
83	M	2861129800	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	m	110,000	9,00	990,00
			d1100		110,000		
84	K	230180066	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 32	ks	4,000	10,00	40,00
85	M	286.1	Prechodový adaptér PE 100 PE/MS vonk. závit 32-3/4"	kus	4,000	28,00	112,00
86	K	230180077	Montáž rúrových dielov PE, PP D x L 110 x 6.2	ks	4,000	20,00	80,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
87	M	286.12	Elektrofúzne odbočkové sedla PE 100 110-30	kus	4,000	55,00	220,00
88	K	230200047	Montáž chráničky D x t 315x18,7	m	15,000	73,00	1 095,00
89	M	2861130600	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 315 x 18,7 x L	m	15,000	83,00	1 245,00
90	K	230200118	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 100	m	18,000	67,00	1 206,00
			15,000*3		18,000		
91	K	230200123	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 300	m	17,000	75,00	1 275,00
			14*3		17,000		
92	K	730203003	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 32	ks	8,000	60,00	180,00
93	M	2861600300	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 32	ks	8,000	3,00	24,00
94	K	230203009	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 110	ks	1,000	15,00	15,00
95	M	2861600900	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 110	ks	1,000	27,00	27,00
96	K	230203187	Montáž kolena W90 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90	ks	1,000	10,00	10,00
97	M	2861618700	FRIALEN elektrotvarovkové koleno 90° W 90° PE 100 SDR 11 DN 90	ks	1,000	30,00	30,00
98	K	230203213	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 110	ks	2,000	23,00	46,00
99	M	286.2	Elektrofúzny T kus redukov. D110/90	kus	1,000	55,00	55,00
100	M	286.3	Elektrofúzny T kus D110	kus	1,000	68,00	68,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach							96,90
101	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	101,000	0,40	40,40
			101		101,000		
102	M	2830002000.1	Fólia biela v m	m	101,000	0,50	50,50
103	M	2830003000	Fólia červená v m2	m2	3,000	2,00	6,00

VP - Práce naviac

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Polomka-Hámar, vodovod
Objekt: SO-08 - SO-08 Vodovod - rozvodné potrubie
Časť: **Vetva 1-3 - SO-08 Rozvodné potrubie - vetva 1-3 a vodovodné prípojky**
JKSO: 2222
Miesto: 26.01.2026
Objednávateľ: 00313726
 Obec Polomka
Zhotoviteľ:
 OBEC Polomka s.r.o.
Projektant: 36665789
 ROVEST s.r.o. SK2022228131
Spracovateľ rozpočtu:
 Tomáš Buvala
Poznámka:

Náklady z rozpočtu				21 719,36
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				21 719,36
DPH základná	23,00%	z	21 719,36	4 995,45

Cena s DPH	v EUR	26 714,81
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ rozpočtu

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Polomka-Hámmor, vodovod
Objekt: SO-08 - SO-08 Vodovod - rozvodné potrubie
Časť: Vetva 1-3 - SO-08 Rozvodné potrubie - vetva 1-3 a vodovodné prípojky
Miesto: Dátum: 26.01.2026
Objednávateľ: Obec Polomka Projektant: ROVEST s.r.o.
Zhotoviteľ: OBEC Polomka s.r.o. Spracovateľ rozpočtu: Tomáš Buvala

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	21 719,36
HSV - Práce a dodávky HSV	19 679,16
1 - Zemné práce	14 646,96
4 - Vodorovné konštrukcie	614,40
8 - Rúrové vedenie	4 249,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	39,66
99 - Presun hmôt HSV	129,14
PSV - Práce a dodávky PSV	180,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	180,00
M - Práce a dodávky M	1 860,20
23-M - Montáže potrubia	1 792,70
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	67,50
2) Ostatné náklady	0,00
Zariad. staveniska	0,00
Mimoslav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	21 719,36

ROZPOČET

Stavba: Polomka-Hámor, vodovod

Objekt: SO-08 - SO-08 Vodovod - rozvodné potrubie

Časť: **Vetva 1-3 - SO-08 Rozvodné potrubie - vetva 1-3 a vodovodné prípojky**

Miesto: Dátum: 26.01.2026

Objednávateľ: Obec Polomka Projektant: ROVEST s.r.o.
Zhotoviteľ: OBEC Polomka s.r.o. Spracovateľ rozpočtu: Tomáš Buvala

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 719,36

HSV - Práce a dodávky HSV

19 679,16

1 - Zemné práce

14 646,96

1	K	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	50,000	4,00	200,00
2	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	5,000	4,00	20,00
3	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	147,000	1,00	147,00
		humus	70*7*0,3		147,000		
4	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	m ³	1,060	12,00	12,72
			134,48 "kubatúra z výkazu kubatúr"		134,480		
			-(70*1,1*0,3) "odpočet humusu"		23,100		
	rv		-(100,78) "odpočet ručného výkopu"		-100,780		
	v		Súčet		10,600		
			v*0,1 "hornina 3"		1,060		
5	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepkosť horniny 3	m ³	0,212	1,50	0,32
			1,06*0,2		0,212		
6	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručnými náradím	m ³	10,078	45,00	453,51
			-rv*0,1		10,078		
7	K	132211139	Príplatok za lepkosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručnými náradím v horninetr. 3	m ²	2,016	9,00	18,14
			10,0781*0,2		2,016		
8	K	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m ³	m ³	5,300	27,00	143,10
			v*0,5 "hornina 4"		5,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	K	132301209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	1,060	3,00	3,18
			5,3*0,2		1,060		
10	K	132311121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m2	50,390	66,00	3 325,74
			-rv*0,5		50,390		
11	K	132311139	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným alebo pneumatickým náradím v horninetr. 4	m2	10,078	12,00	120,94
			50,39*0,2		10,078		
12	K	132401201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	4,240	67,00	284,08
			v*0,4 'hornina 5'		4,240		
13	K	132411121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 5 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m2	40,312	95,00	3 829,64
			-rv*0,4		40,312		
14	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	270,000	5,00	1 350,00
			270 "výmera z výkazu kubatúr"		308,010		
15	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	270,000	4,00	1 080,00
16	K	162701105	Vodorovné promiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	14,922	9,00	134,30
			"prebytočná zemina"				
		t	(70*1,1*0,1)-(5*0,8*0,1) 'vytlačená lôžkom'		8,100		
		op	(70*1,1*0,21)+(5*0,8*0,15) 'vytlačená obsypom potrubia'		16,770		
		pz	Súčet		24,870		
			pz*0,6		14,922		
17	K	162701155	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, hor.tr.5-7 do 10000 m	m3	9,948	11,00	109,43
			pz*0,4		9,948		
18	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprostretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	24,870	1,00	24,87
			pz		24,870		
19	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	49,740	50,00	2 487,00
			pz*2		49,740		
20	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	86,510	3,00	259,53
		zz	v+rv-pz		86,510		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Súčet					86,510		
21	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prechodenia sypaniny	m3	16,770	20,00	335,40
op					16,770		
22	M	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	28,006	11,00	308,06
op*1,67					28,006		

4 - Vodovonné konštrukcie

614,40

23	K	451572111	Ľožko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	8,100	64,00	518,40
l					8,100		
24	K	452111141	Osadenie bet. dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy nad 75000 mm2	ks	12,000	4,00	48,00
25	M	5922761500	Tvárnica prtekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBH 8-30 50x30x10	ks	12,000	4,00	48,00

8 - Rúrové vedenie

4 249,00

26	K	857241121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 80	ks	2,000	40,00	80,00
27	M	3199101124	Vodárenské armatúry FF-kus DN 80/50 Hawle s.r.o.	ks	1,000	115,00	115,00
28	M	3199107217	Vodárenské armatúry Prirubové kolena 90° s pátkou DN 80 Hawle s.r.o.	ks	1,000	68,00	68,00
29	K	857261121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 100	ks	1,000	15,00	15,00
30	M	5524509700	Liatinová zaslepovacia príruha "X" DN 100 - Plasmont	ks	1,000	20,00	20,00
31	K	879172199	Príplatek k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	ks	2,000	22,00	44,00
32	K	891163111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	ks	2,000	8,00	16,00
33	M	4222520209	Vodárenské armatúry Posúvač domovej prípojky DN 1"-32 Hawle s.r.o.	ks	2,000	90,00	180,00
34	M	4229176154	Vodárenské armatúry Zemná súprava TFLE. RD=1.3-1.80 m DN 3/4"-2" Hawle s.r.o.	ks	2,000	27,00	54,00
35	K	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	17,00	17,00
36	M	4222520159	Vodárenské armatúry E-posúvač s násuvným hrdlom DN 80/90 Hawle s.r.o.	ks	1,000	338,00	338,00
37	M	4229126102	Vodárenské armatúry Zemná súprava tele FZ. RD=1.30-1.80 m DN 50-100 Hawle s.r.o.	ks	2,000	60,00	120,00
38	K	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	32,00	32,00
39	M	4227365092	Hydranty Hawle Podzemný hydrant EURO 2000 DN 80 RD1.50	ks	1,000	980,00	980,00
40	K	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	40,00	40,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	M	4222520150	Vodárenské armatúry E-pasívač s násuvným hrdlo DN 100/110 Hawle s.r.o.	ks	1,000	530,00	530,00
42	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	0,000	4,00	0,00
			dl32		0,000		
43	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	5,000	0,80	4,00
			dl80+dl32		5,000		
44	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	70,000	0,80	56,00
			dl100		70,000		
45	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	75,000	6,00	450,00
			dl100+dl80		75,000		
46	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	320,00	640,00
47	K	894431132	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400, tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm	ks	0,000	0,00	0,00
48	M	2866111411	Kompletná vodotěsná plastová šachta s plast.poklopom 1000x1025 KOYO TRADE	ks	0,000	0,00	0,00
49	K	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	2,000	15,00	30,00
50	M	4229150014	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhy" - fahký pre domové prípojky Hawle s.r.o.	ks	2,000	40,00	80,00
51	K	899401117	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	25,00	50,00
52	M	4229150019	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhy" pre posúvače Hawle s.r.o.	ks	2,000	45,00	90,00
53	K	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	48,00	48,00
54	M	4229150018	Poklopy Hawle Uličný poklop "tuhy" hydrantový	ks	1,000	62,00	62,00
55	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	75,000	0,60	45,00
			vodič		75		75,000
56	M	3414082500	Vodič CY železnej 4 drôt	m	75,000	0,60	45,00
			vodič		75,000		
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							39,66
57	K	966067111	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, tyčových, latkových, doskových, -0,01000t	m	6,000	6,50	39,00
			2*3		6,000		
58	K	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	0,060	11,00	0,66
99 - Presun hmôt HSV							129,14
59	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	49,668	2,60	129,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

180,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

180,00

60	K	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	6,000	10,00	60,00
					2*3	6,000	
61	M	3131102800	Tkanina so štvorcovými okami 153110 12,5/1,60 mm	m2	12,000	10,00	120,00
					2*3*2	12,000	

M - Práce a dodávky M

1 860,20

23-M - Montáže potrubia

1 792,70

62	K	230030001	Montáž rúrových dielov prirubových do hmotn. kg: 5	ks	1,000	2,50	2,50
63	M	3199105001	Prirubový spoj PE-potrubia, istené proti posuvu DN 100 D 110	ks	1,000	33,00	33,00
64	K	230040005	Montáž závitových dielov DN 3/4"	ks	0,000	0,00	0,00
65	M	3885002150	Vodomer domový MN Qn 6 XN.EBH-studená voda	ks	0,000	0,00	0,00
66	K	230050033	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	kg	0,000	0,00	0,00
					2,1*2	4,200	
67	M	42225.1	Vodomerná súprava 1"	kus	2,000	125,00	250,00
68	K	230180010	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 32 x 2,9	m	14,000	2,00	28,00
					d132	14	14,000
69	M	2861130700	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 32x 3 nav	m	14,000	0,80	11,20
					d132	0,000	
70	K	230180026	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 90 x 5.1	m	5,000	3,20	16,00
					d180	5	5,000
71	M	2861129700	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,1 x L	m	5,000	6,00	30,00
					d180	5,000	
72	K	230180028	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 110 x 6.2	m	70,000	4,50	315,00
					d1100	70	70,000
73	M	2861129800	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	m	70,000	9,00	630,00
					d1100	70,000	
74	K	230180066	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 32	ks	2,000	10,00	20,00
75	M	286.1	Prechodový adaptér PC 100 PE/MS vonk. závit 32-3/4"	kus	2,000	28,00	56,00
76	K	230180072	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 110 x 6.2	ks	2,000	21,00	42,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	M	286.12	Elektrofúzne odbočkové sedlo PE 100 110 30	kus	2,000	56,00	112,00
78	K	230203003	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 32	ks	4,000	6,00	24,00
79	M	2861600300	FRIALEN presuvná objímka UB PF 100 SDR 11 DN 32	ks	4,000	3,00	12,00
80	K	230203167	Montáž kolena W45 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110	ks	2,000	15,00	30,00
81	M	2861616700	FRIALEN kolena 45° elektrotvarovkové W 45° PE 100 SDR 11 DN 110	ks	2,000	30,00	60,00
82	K	230203187	Montáž kolena W90 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90	ks	1,000	10,00	10,00
83	M	2861618700	FRIALEN elektrotvarovkové koleno 90° W 90° PE 100 SDR 11 DN 90	ks	1,000	33,00	33,00
84	K	230203213	Montáž kusa T PF 100 SDR 11 D 110	ks	1,000	23,00	23,00
85	M	286.2	Elektrofúzny T kus redukov. D110/90	kus	1,000	55,00	55,00

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

67,50

86	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	75,000	0,40	30,00
----	---	-----------	---	---	--------	------	-------

75

75,000

87	M	2830002000.1	Fólia biela v m	m	75,000	0,50	37,50
----	---	--------------	-----------------	---	--------	------	-------

VP - Práce navyac

0,00