

Využitie solárnych svietidiel v obci Polomka

ROZPOČET Využitie solárnych svietidiel v obci Polomka								
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Aktivita	Merná jednotka	Množstvo	Suma €		
						Výška výdavku bez DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH 23%
						v	v	v
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Vysokozdvížná plošina 44x1,2hod	71002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Aktivita 1 Montáž svietidiel	hod	53	32,00	1 696,00	2 086,08
2	Montáž konzoly	71002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Aktivita 1 Montáž svietidiel	ks	44	23,00	1 012,00	1 244,76
3	Montáž fotovoltaického panelu	71002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Aktivita 1 Montáž svietidiel	ks	44	63,00	2 772,00	3 409,56
4	Montáž svietidla	71002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Aktivita 1 Montáž svietidiel	ks	44	34,00	1 496,00	1 840,08
5	Konzola svietidla	71002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Aktivita 1 Montáž svietidiel	ks	44	49,00	2 156,00	2 651,88
6	Svietidlo SOLAR APP 88S s fotovoltaickým panelom, 3000K, 8000lm, 450 Wh - kapacita baterky, pracovná teplota -20 °C až +60°C, alebo ekvivalent	71002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Aktivita 1 Montáž svietidiel	ks	44	648,00	28 512,00	35 069,76
7	Výkop pre osadenie stožiaru 1x1x1,2m	71002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Aktivita 1 Montáž svietidiel	m3	52,8	69,00	3 643,20	4 481,14
8	Betón prostý C16/20 základovej pätky 1x1x1,2mx44	71002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Aktivita 1 Montáž svietidiel	m3	52,8	77,00	4 065,60	5 000,69
9	Montáž stožiaru	71002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Aktivita 1 Montáž svietidiel	ks	44	90,00	3 960,00	4 870,80
10	Stožiar s prírubou výšky 6 m, žiarovo pozinkovaný	71002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Aktivita 1 Montáž svietidiel	ks	44	358,00	15 752,00	19 374,96
11	Základový rošt do betónu na uchytenie stožiaru	71002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Aktivita 1 Montáž svietidiel	ks	44	35,90	1 579,60	1 942,91
12	Oživenie a setup svietidla	71002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Aktivita 1 Montáž svietidiel	ks	44	82,00	3 608,00	4 437,84
13	Programovanie a nastavenie	71002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Aktivita 1 Montáž svietidiel	ks	1	720,00	720,00	885,60
14	Ryha 35x70 cm x3 m x 44, pre uzemňovaciu pásovinu -výkop	71002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Aktivita 1 Montáž svietidiel	m3	32,34	75,00	2 425,50	2 983,37
15	Ryha 35x70 cm x3 m pre uzemňovaciu pásovinu -zásyp	71002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Aktivita 1 Montáž svietidiel	m3	32,34	45,00	1 455,30	1 790,02
16	Pásovina FeZn 30x4 3mx44, dodávka a montáž	71002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Aktivita 1 Montáž svietidiel	m	132	4,90	646,80	795,56
17	Gulatina FeZn Ø 10 mm 1,5mx44, dodávka a montáž	71002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Aktivita 1 Montáž svietidiel	m	66	3,50	231,00	284,13
18	Uzemňovacia tyč dl. 2 m s pripojovacou svorkou, dodávka a montáž, 44x2	71002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Aktivita 1 Montáž svietidiel	ks	88	46,00	4 048,00	4 979,04
19	uzemňovacia svorka pásovina gulatina, dodávka a montáž, 44x2	71002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Aktivita 1 Montáž svietidiel	ks	88	2,50	220,00	270,60
20	Revízia elektro	71002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Aktivita 1 Montáž svietidiel	ks	1	690,00	690,00	848,70
	CELKOM						80 689,00	99 247,47

V Banskej Bystrici dňa 29.9.2025

pečiatka a podpis